

กลุ่มงาน/งาน ทาง  
**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส.ศพด.1) แบบดอกเสี้ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำค้ำช้าง เทศบาลตำบลบ้านปางแง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านคำค้ำช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านปางแง  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านคำค้ำช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านปางแง  
**หน่วยงาน** แบบเลขที่...../.....

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** เทศบาลตำบลบ้านปางแง  
**ใช้ราคากลาง** ราคาค่าวัสดุจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น ขนาด (30 x 30 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.) X 1.4	1260	ลบ.ม.	60	75600			75,600.00	
2	งานปรับพื้นที่และงานวางผังงานดอกเสี้ยว								
	2.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	2.2 งานดินถมพร้อมบดอัด	6	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
	2.3 งานเสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22 X 0.22 X ยาว 21.00 เมตร	22	ต้น	5,420.00	119,240.00	1,250.00	27,500.00	146,740.00	
	2.4 งานสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22	ต้น	0	-	180	3,960.00	3,960.00	
3	งานโครงสร้าง								
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240 ksc. Cube)	49	ลบ.ม.	2,429.00	119,021.00	398.00	19,502.00	138,523.00	
	3.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	2,317.00	4,634.00	306.00	612.00	5,246.00	
	3.3 ทรายหยาบ	42	ลบ.ม.	449.00	18,858.00	91.00	3,822.00	22,680.00	
	3.4 เหล็ก DB 16 mm.	12	เส้น	290.00	3,480.00	47.61	571.32	4,051.32	
	3.5 เหล็ก RB 12 mm.	173	เส้น	179.00	30,967.00	30.60	5,293.80	36,260.80	
	3.6 เหล็ก RB 9 mm.	5	เส้น	89.00	445.00	17.05	85.25	530.25	
	3.7 เหล็ก RB 6 mm.	411	เส้น	48.00	19,728.00	6.80	2,794.80	22,522.80	
	3.8 ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	40.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
	3.9 ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	222	ลบ.ฟ.	266.35	59,129.70	133.00	29,526.00	88,655.70	
	3.10 ไม้ครายัดแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	67	ลบ.ฟ.	159.81	10,707.27	-	-	10,707.27	
	3.11 ตะปู	56	กก.	40.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>565,685.14</b>	

(ลงชื่อ).....  
 (นายไชยชัย คำจันทร์)  
 ผ.ช. ช่างโยธา

(ลงชื่อ).....  
 (นายไพโรจน์ ลุ่มบัตติ)  
 ผ.อ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....  
 (นายไพโรจน์ ลุ่มบัตติ)  
 ผ.อ.กองช่าง